



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Δ/νση: Οικ. Αγίου Αθανασίου - Μελίτη
Ταχ. Κωδ.: 53100
Πληρ: Σάββας Κουγιουμτζόγλου
Τηλ.: 2385351245
Φαξ: 2385351222
Email: techdiflo@gmail.com

Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Κ.Α.: 30-7326.313
Χρημ/ση: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2017 -
ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΡ/ΣΗ	Ε/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
1	ΟΙΚ 20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	7,60	2,80	21,28
2	ΟΙΚ 22.65.02	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ 2275	kgr	1.000,00	0,35	350,00
3	ΟΙΚ 10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	13,54	13,50	182,79
4	ΟΙΚ 10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	224,53	0,35	78,59
5	ΟΙΚ 32.02.03	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-3213	m3	7,60	78,00	592,80
6	ΟΙΚ 64.01.01	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ 6401	kgr	3.462,62	4,50	15.581,79
7	ΟΙΚ 61.05	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΟΙΚ 6104	kgr	150,00	2,70	405,00
8	ΟΙΚ 64.10.03	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους; Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"	ΟΙΚ 6413	μμ	36,00	16,80	604,80
9	ΟΙΚ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	175,05	6,70	1.172,84

10	Σχετ. 1	Διαμόρφωση βάσης έδρασης φέροντος στοιχείου (ειδικής κολώνας κιγκλιδώματος)	-	τεμ	5,00	50,00	250,00
11	Σχετ. 2	Παγκάκι ξύλινο με πλάτη	-	τεμ	6,00	300,00	1.800,00
12	Σχετ. 3	Δοχείο απορριμάτων στρόγγυλο	-	τεμ	4,00	180,00	720,00
13	Σχετ. 4	Πινακίδα σήμανσης παιδικής χαράς	-	τεμ	3,00	250,00	750,00
14	Σχετ. 5	Βρύση από γρανίτη	-	τεμ	1,00	400,00	400,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ:							22.909,88
Στρογγυλοποίηση:							0,00
ΣΥΝΟΛΟ:							22.909,88
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%:							4.123,78
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:							27.033,66
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:							4.055,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							31.088,71
Φ.Π.Α. 24%:							7.461,29
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							38.550,00

Φλώρινα, 09 / 05 / 2017
ο Συντάξας

Σάββας Κουγιουμτζόγλου
Πολ/κός Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Φλώρινα, 09 / 05 / 2017
Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Παπαναστασίου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.